

CUADRO DE PRECIOS 1

INSTALACION CESPED ARTIFICIAL

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|---|----|--|--------|
| CAPÍTULO CAPITULO 1 OBRA CIVIL | | | |
| SUBCAPÍTULO C01.01 DEMOLICIONES, MOV. DE TIERRAS Y CIMENTACIONES | | | |
| DEM01002 | Ud | Desmontaje porterías Desmontaje y transporte a vertedero de juego de porterías de fútbol-11, fútbol-7 o fútbol-5. | 21,99 |
| | | VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| MOV01002 | M3 | Excavación en zanjas Excavación en zanjas, pozos y zapatas en cualquier clase de terreno, incluso agotamientos, entibaciones, carga sobre camión y transporte dentro de la obra. | 11,39 |
| | | ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| MOV01003 | M3 | Excavación a cielo abierto Excavación a cielo abierto en tierra-transito, incluso agotamientos, entibaciones, dando caída correspondiente, carga sobre camión y transporte a vertedero, a una distancia no superior a 10 Km. incluyendo compactación posterior del terreno. | 7,18 |
| | | SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS | |
| MOV01001 | M3 | Arena de río Cama de arena de río para asentamiento de tuberías, incluso extendido y compactado. | 34,31 |
| | | TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS | |
| MOV01004 | M3 | Relleno de zanjas Relleno de zanjas o vaciados con material procedente de la excavación, incluso extendido y compactado. | 5,08 |
| | | CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS | |
| MOV01005 | M3 | Reperfilado Reperfilado el terreno | 3,42 |
| | | TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| DEM01006 | Ud | Demolición de banquillo Demolición de banquillo de fábrica o estructura metálica, incluso retirada, carga y transporte a vertedero. | 91,15 |
| | | NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | |
| DEM01003 | MI | Desmontaje barandilla | 5,03 |
| | | CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS | |
| DEM01007 | MI | Desmontaje canaletas | 15,31 |
| | | QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

INSTALACION CESPED ARTIFICIAL

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--|----|---|--------|
| SUBCAPÍTULO C01.02 RED DE SANEAMIENTO | | | |
| SAN01001 | MI | Canaleta hormigón polímero Canaleta para recogida de aguas pluviales tipo Ulma DP-100 o similar, de hormigón polímero de 17*23, con rejilla metálica galvanizada, según sección tipo en planos, totalmente colocada, incluso excavación, cimiento de hormigón y armaduras. | 46,92 |
| | | CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| SAN02001 | Ud | Arqueta arenero Arqueta arenero de hormigón polímero, colocada en la canaleta de recogida de aguas pluviales, provista de rejilla galvanizada y cestilla extraíble, incluso tubo de PVC de 110 mm para conexión sifónica con la red de saneamiento, totalmente instalada y rematada. | 121,00 |
| | | CIENTO VEINTIUN EUROS | |
| SAN02002 | Ud | Arqueta prefabricada de 40x40 cm de hormigón en masa, incluso ta Arqueta prefabricada de 40x40 cm de hormigón en masa, incluso tapa de fundición o de hormigón armado, para registro de conexiones de la canaleta con la red de saneamiento. | 46,08 |
| | | CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS | |
| SAN03002 | MI | Tubería saneamiento Ø160 PVC Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 160 mm de diámetro nominal, tipo doble pared teja de Uralita o similar, unión por junta elástica, color naranja, incluso p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | 19,03 |
| | | DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS | |
| SAN03003 | MI | Tubería saneamiento Ø200 PVC Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm de diámetro nominal, tipo doble pared teja de Uralita o similar, unión por junta elástica, color naranja, incluso p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | 22,44 |
| | | VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| SAN02004 | Ud | Arqueta de ladrillo de 50 x 50 x 1 Arqueta de ladrillo de 50 x 50 x 1 | 404,16 |
| | | CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

INSTALACION CESPED ARTIFICIAL

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|---|----|---|----------|
| SUBCAPÍTULO C01.03 RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO | | | |
| RIE02002 | Ud | Equipo Programador Suministro e instalación de equipo programador electrónico de riego, con ocho estaciones de control hidráulico, totalmente instalado y conexionado. | 326,11 |
| | | TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS | |
| RIE02003 | MI | Instalación cableado Suministro e instalación de cableado eléctrico con manguera Aceflex de 0.6/1 Kv, de 1.5 mm ² de sección, 7,5,4,3 y 2 hilos, para el control electrónico de la instalación, incluso conectores estancos para todas las conexiones, totalmente instalado. | 2,51 |
| | | DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| RIE03004 | MI | Tub. polietileno Ø90 Tubería de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 90 mm de diámetro, con registro sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p. de todo tipo de piezas especiales para unión entre sí, a otras tuberías, accesorios y de dilatación cada 100 metros, colocada en zanja, con los medios y maquinaria que precise, pruebas y bridas ciegas en final de tramo. | 9,05 |
| | | NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS | |
| RIE03005 | MI | Tub. polietileno Ø110 Tubería de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 110 mm de diámetro, con registro sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p. de todo tipo de piezas especiales para unión entre sí, a otras tuberías, accesorios y de dilatación cada 100 metros, colocada en zanja, con los medios y maquinaria que precise, pruebas y bridas ciegas en final de tramo. | 26,74 |
| | | VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| RIE04002 | Ud | Montaje e instalacion Montaje e instalacion | 2.980,36 |
| | | DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| E31RR285 | ud | Aspersores emergentes LZVR22WvAC o similar Aspersor de impacto sectorial de boquilla, emergente, fabricado en bronce, carcasa acero galvanizado, toma lateral a 1 1/2", con tapa de plástico reforzada, alcance hasta 35 m., con válvula solenoide 24 voltios, sector ajustable 40° a 360°, para campos de deportes, incluso conexión por bobina metálica, completamente instalado. | 339,76 |
| | | TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

INSTALACION CESPED ARTIFICIAL

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--------------------------------------|----|---|--|
| SUBCAPÍTULO C01.04 PAVIMENTOS | | | |
| E32BZ010 | m3 | Zahorra artificial Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. | 23,87 |
| | | | VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS |
| PAV02001 | M2 | MBC S-12 o D-12 Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 o D-12, extendida y compactada con un espesor medio de 5 cm, incluso riego de imprimación, con una planimetría máxima admisible de 0,3%. | 7,22 |
| | | | SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS |
| CEQ01001 | Ud | Cimentacion porterías Dado de hormigon para cimentación de porterías, de 0,50x0,50x0,50 m, incluso excavación, encofrado y desencofrado, taladro para inserción de vainas, retacado de las mismas con mortero de cemento, relleno perimetral y carga y transporte de sobrantes a vetedero. | 30,70 |
| | | | TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS |
| CEQ01002 | Ud | Cimentacion banderines Dado de hormigon para cimentación de banderines, de 0,20x0,20x0,30 m, incluso excavación, encofrado y desencofrado, taladro para inserción de vainas, retacado de las mismas con mortero de cemento, relleno perimetral y carga y transporte de sobrantes a vetedero. | 24,93 |
| | | | VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS |
| URB03003 | MI | Bordillo Bordillo | 14,86 |
| | | | CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS |
| CEQ01004 | Ud | Cimentación postes Dado de hormigón armado de 0.30x0.30x0.50 m para cimienta del soporte metálico de las redes de contención de balones, incluso excavación, acero B-500-S en armaduras, encofrado y desencofrado, relleno perimetral, carga y transporte de sobrantes a vetedero. | 42,36 |
| | | | CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS |
| URB02001 | MI | Barandilla cierre campo Barandilla de estructura metálica, con las recomendaciones de la RFEF | 33,68 |
| | | | TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS |
| URB04001 | m2 | SOLERA HORMI.HM-25/B/20/l e=15cm Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/l, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. | 12,50 |
| | | | DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS |

CUADRO DE PRECIOS 1

INSTALACION CESPED ARTIFICIAL

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|---|----|--|----------|
| CAPÍTULO CAPITULO 2 ELEMENTOS DEPORTIVOS | | | |
| SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPAMIENTO | | | |
| PF001 | Ud | Juego porterías F11 sección circular Suministro y colocación de juego de porterías fijas para fútbol 11 con arquillos traseros, dimensiones interiores 7,32 m x 2,44 m, fabricadas en aluminio extrusionado de sección circular nervada de 120 mm de diámetro, dotadas en su parte trasera de doble canal para la fijación de los arquillos y ganchos fabricados en poliamida para las redes, incluso anclajes de PVC y redes de nylon. | 891,74 |
| | | OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| PF111 | Ud | Juego porterías F7 abatibles sección circular Suministro y colocación de juego de porterías abatibles sobre soportes fijos para fútbol 11, dimensiones interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un marco de portería fabricada en aluminio extrusionado de sección circular nervada de 120 mm de diámetro y un sistema de abatimiento formado por dos brazos telescópicos y dos postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de poliamida para la sujeción de las redes, elementos de fijación y redes de nylon. | 1.214,40 |
| | | MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | |
| PF632 | Ud | Banquillo 8 Plazas Suministro y colocación de banquillo de suplentes cubierto para 8 plazas, transportable con ruedas de nylon, estructura fabricada con perfil de acero, cerramiento de metraquilato transparente de 3 mm y chapa pintada de 1,5 mm, suelo de chapa lagrimada de aluminio y bancada con asientos de polipropileno con respaldo. | 1.678,58 |
| | | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| PF610 | Ud | Juego de banderines abatibles Suministro y colocación de juego de banderines de corner abatibles. | 121,59 |
| | | CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| PF650POSTES | Ud | Poste red fondo h=6 m Poste de acero A-42b en tubo estructural 120x120x6 mm, de 6 metros de altura, incluso placa de anclaje de 200x200x10 mm y cuatro redondos Ø16x300 mm, con tres aros de 20 mm de diámetro interior soldados para sujeción de redes y telas metálicas, acabado con una mano de imprimación acrílica y dos acabados con esmalte sintético. | 244,52 |
| | | DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| PF650RED | M2 | Red protección fondos Red de protección de fondos, con trama 100 x 100 mm, construida en nylon o polipropileno de 3-4 mm de grosor, con doble tratamiento antisolar, incluso cables para tensado, mosquetones y pequeño material, completamente colocada. | 1,77 |
| | | UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

INSTALACION CESPED ARTIFICIAL

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--------|----|---------|--------|
|--------|----|---------|--------|

SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTO DEPORTIVO

| | | | |
|--------------|----|-----------------------------------|-------|
| CFAS150VED17 | M2 | Monofeel AS55-15p/dm-b215gr (SBR) | 25,10 |
|--------------|----|-----------------------------------|-------|

MONDOTURF NSF MONOFEEL AS 55

Suministro e instalación de césped artificial de última generación para aplicaciones deportivas, fabricado mediante sistema tufting, en una máquina del mismo nombre y de una medida de galga 5/8 con 15 punt./dm., resultando 9.375 punt/m². La fibra de césped denominada "NSF MONOFELL" de 55 mm. de altura +-5% y 12.500 dtex.+5% lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, está fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UVA, resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas. La fibra "NSF MONOFELL" está unida a la base "backing" por el sistema tufting. Este basamento fabricado con polipropileno, poliéster y napa, con un peso de 215 gr./m², se caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una línea de acabado que le incorpora aproximadamente 1000 gr./m² de látex. Mediante esta operación, la fibra se fija a la base consiguiendo una resistencia al arranque entre 60-80 N. El peso total una vez fabricado es de 2.627 gr./m², siendo el ancho del rollo de un máximo de 4,00 mts. Posteriormente se realiza un lastrado con arena de cuarzo de sección redondeada, lavada y seada con un 97% de sílice, diámetro 0,3-0,8 mm., en una cantidad de 20 Kg/m² y caucho SBR diámetro 1-2 mm. en una cantidad aproximada de 12 Kg/m². Se incluye p.p. de marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco según planos, de 10 cm de ancho cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., con las juntas encoladas con cola de poliuretano bi-componente sobre cinta del mismo material de 30 cm de ancho y p.p. de marcaje de líneas en color blanco y amarillo.

VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

INSTALACION CESPED ARTIFICIAL

CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO 3 SEGURIDAD Y SALUD